

ELENCO PREZZI

OGGETTO: variante al piano urbanistico di iniziativa privata, approvato con delibera n. 83 del 12/05/2015 e s.m. n. 45 del 06/03/2015, sito in Montaletto di Cervia, Via del Lavoro, all'interno di un comparto produttivo, industriale e artigianale in Zona Dc7 e De5. - AREA PRIVATA

COMMITTENTE: IMMOBILIARE ELISA s.r.l.

Data, 30/09/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 V.01.10	<p>Scavo a sezione obbligata aiuole Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggotamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano (asportazione di circa 40 cm di terreno per sostituzione con terreno vegetale) euro (tre/40)</p>	m3	3,40
Nr. 2 V.01.11	<p>Spandimento meccanico Spandimento meccanico di ammendante organico fornito dalla DL, compreso il carico del materiale, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale euro (zero/03)</p>	m3	0,03
Nr. 3 V.01.12	<p>Trattamento diserbante Trattamento diserbante selettivo in postemergenza per il disseccamento dell'erba infestante, con prodotto sistemico a basso impatto ambientale autorizzato all'uso in aree civili e colture forestali eseguito con pompa spalleggiata o con atomizzatore trainato, dotato di campana protettiva. Compreso nel prezzo l'impiego dell'attrezzatura e della manodopera necessaria per l'esecuzione dell'intervento, la fornitura della sostanza da irrorare e le relative dosi come indicato dalla D.L. e tutte le operazioni di preparazione, comprensivo degli oneri riportati nel capitolato speciale di appalto nonchè tutti gli oneri necessari alla installazione della segnaletica di cantiere conforme alle norme di sicurezza. euro (zero/05)</p>	m2	0,05
Nr. 4 V.01.13.a	<p>Piantumazione di alberature Carpinus betulus 12-14 circ in zolla Fornitura e Messa a dimora di alberi, in contenitore o in zolla, compresa la preparazione del terreno, lo scavo della buca min. cm. 100x100x100, la piantagione con 50% lapillo vulcanico fine e 50% terreno vegetale, la concimazione con concime organo-minerale, il rinterro, la fornitura ed il collocamento di tutoraggio fermazolla interrato per alberi composto da 1) tre ancoraggi metallici da infiggersi nel terreno disposti a triangolo 120°, ciascuno dotato di cavo metallico diam. 4 mm con occhio passacavo; 2) cavo di collegamento lung. min.500 cm, diam.3 mm da far passare nei tre occhielli di cui detto munito di arganello tensionatore, il collocamento di 2 pali tutori in legno trattato o castagno a scelta della DL, diam. minimo 10 cm. lunghezza 2-3 m fuoriterra 1,5-2 m fissati con 2 mezzi pali in legno trattato diam. minimo 8 cm, la legatura con corde idonee, tubo fessurato per l'irrigazione di soccorso a doppia parete diam mm 63/50 apposto attorno alla zolla con fuoriscita 10 cm, realizzazione di tornello di contenimento delle acque di irrigazione, protezione del tronco con shelter in polipropilene di colore verde diametro 7 cm altezza cm 60 e fornitura e posa di disco pacciamante traspirante in fibra di cocco cm 50x50 cm da posizionare sulla zolla, compresa prima irrigazione localizzata con 100 l di acqua a pianta come descritto nel capitolato speciale. Compresa la fornitura ed il trasporto in cantiere. euro (centocinquanta/00)</p>	cadauno	150,00
Nr. 5 V.01.13.b	<p>Piantumazione di alberature Prunus Corylus avellana 12-14 circ in zolla Fornitura e Messa a dimora di alberi, in contenitore o in zolla, compresa la preparazione del terreno, lo scavo della buca min. cm. 100x100x100, la piantagione con 50% lapillo vulcanico fine e 50% terreno vegetale, la concimazione con concime organo-minerale, il rinterro, la fornitura ed il collocamento di tutoraggio fermazolla interrato per alberi composto da 1) tre ancoraggi metallici da infiggersi nel terreno disposti a triangolo 120°, ciascuno dotato di cavo metallico diam. 4 mm con occhio passacavo; 2) cavo di collegamento lung. min.500 cm, diam.3 mm da far passare nei tre occhielli di cui detto munito di arganello tensionatore, il collocamento di 2 pali tutori in legno trattato o castagno a scelta della DL, diam.minimo 10 cm. lunghezza 2-3 m fuoriterra 1,5-2 m fissati con 2 mezzi pali in legno trattato diam. minimo 8 cm, la legatura con corde idonee, tubo fessurato per l'irrigazione di soccorso a doppia parete diam mm 63/50 apposto attorno alla zolla con fuoriscita 10 cm, realizzazione di tornello di contenimento delle acque di irrigazione, protezione del tronco con shelter in polipropilene di colore verde diametro 7 cm altezza cm 60 e fornitura e posa di disco pacciamante traspirante in fibra di cocco cm 50x50 cm da posizionare sulla zolla, compresa prima irrigazione localizzata con 100 l di acqua a pianta come descritto nel capitolato speciale. Compresa la fornitura ed il trasporto in cantiere. euro (centosessanta/00)</p>	cadauno	160,00
Nr. 6 V.01.13.c	<p>Piantumazione di alberature Fraxinus Augustifolia Raywood 12-14 circ in zolla Fornitura e Messa a dimora di alberi, in contenitore o in zolla, compresa la preparazione del terreno, lo scavo della buca min. cm. 100x100x100, la piantagione con 50% lapillo vulcanico fine e 50% terreno vegetale, la concimazione con concime organo-minerale, il rinterro, la fornitura ed il collocamento di tutoraggio fermazolla interrato per alberi composto da 1) tre ancoraggi metallici da infiggersi nel terreno disposti a triangolo 120°, ciascuno dotato di cavo metallico diam. 4 mm con occhio passacavo; 2) cavo di collegamento lung. min.500 cm, diam.3 mm da far passare nei tre occhielli di cui detto munito di arganello tensionatore, il collocamento di 2 pali tutori in legno trattato o castagno a scelta della DL, diam.minimo 10 cm. lunghezza 2-3 m fuoriterra 1,5-2 m fissati con 2 mezzi pali in legno trattato diam. minimo 8 cm, la legatura con corde idonee, tubo fessurato per l'irrigazione di soccorso a doppia parete diam mm 63/50 apposto attorno alla zolla con fuoriscita 10 cm, realizzazione di tornello di contenimento delle acque di irrigazione, protezione del tronco con shelter in polipropilene di colore verde diametro 7 cm altezza cm 60 e fornitura e posa di disco pacciamante traspirante in fibra di cocco cm 50x50 cm da posizionare sulla zolla, compresa prima irrigazione localizzata con 100 l di acqua a pianta come descritto nel capitolato speciale. Compresa la fornitura ed il trasporto in cantiere. euro (centonovanta/00)</p>	cadauno	190,00
Nr. 7 V.01.13.d	<p>Piantumazione di alberature Quercus pubescens 12-14 circ in zolla Fornitura e Messa a dimora di alberi, in contenitore o in zolla, compresa la preparazione del terreno, lo scavo della buca min. cm. 100x100x100, la piantagione con 50% lapillo vulcanico fine e 50% terreno vegetale, la concimazione con concime organo-minerale, il rinterro, la fornitura ed il collocamento di tutoraggio fermazolla interrato per alberi composto da 1) tre ancoraggi metallici da infiggersi nel terreno disposti a triangolo 120°, ciascuno dotato di cavo metallico diam. 4 mm con occhio passacavo; 2) cavo di collegamento lung. min.500 cm, diam.3 mm da</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8 V.01.13.e	<p>far passare nei tre occhielli di cui detto munito di arganello tensionatore, il collocamento di 2 pali tutori in legno trattato o castagno a scelta della DL, diam.minimo 10 cm. lunghezza 2-3 m fuoriterra 1,5-2 m fissati con 2 mezzi pali in legno trattato diam. minimo 8 cm, la legatura con corde idonee, tubo fessurato per l'irrigazione di soccorso a doppia parete diam mm 63/50 apposto attorno alla zolla con fuoriscita 10 cm, realizzazione di tornello di contenimento delle acque di irrigazione, protezione del tronco con shelter in polipropilene di colore verde diametro 7 cm altezza cm 60 e fornitura e posa di disco pacciamante traspirante in fibra di cocco cm 50x50 cm da posizionare sulla zolla, compresa prima irrigazione localizzata con 100 l di acqua a pianta come descritto nel capitolato speciale. Compresa la fornitura ed il trasporto in cantiere. euro (duecento/00)</p> <p>Piantumazione di alberature Acer Campestre 12-14 circ in zolla Fornitura e Messa a dimora di alberi, in contenitore o in zolla, compresa la preparazione del terreno, lo scavo della buca min. cm. 100x100x100, la piantagione con 50% lapillo vulcanico fine e 50% terreno vegetale, la concimazione con concime organo-minerale, il reinterro, la fornitura ed il collocamento di tutoraggio fermazolla interrato per alberi composto da 1) tre ancoraggi metallici da infiggersi nel terreno disposti a triangolo 120°, ciascuno dotato di cavo metallico diam. 4 mm con occhio passacavo; 2) cavo di collegamento lungh. min.500 cm, diam.3 mm da far passare nei tre occhielli di cui detto munito di arganello tensionatore, il collocamento di 2 pali tutori in legno trattato o castagno a scelta della DL, diam.minimo 10 cm. lunghezza 2-3 m fuoriterra 1,5-2 m fissati con 2 mezzi pali in legno trattato diam. minimo 8 cm, la legatura con corde idonee, tubo fessurato per l'irrigazione di soccorso a doppia parete diam mm 63/50 apposto attorno alla zolla con fuoriscita 10 cm, realizzazione di tornello di contenimento delle acque di irrigazione, protezione del tronco con shelter in polipropilene di colore verde diametro 7 cm altezza cm 60 e fornitura e posa di disco pacciamante traspirante in fibra di cocco cm 50x50 cm da posizionare sulla zolla, compresa prima irrigazione localizzata con 100 l di acqua a pianta come descritto nel capitolato speciale. Compresa la fornitura ed il trasporto in cantiere. euro (centoventi/00)</p>	cadauno	200,00
Nr. 9 V.01.13.f	<p>Piantumazione di alberature Quercus Iliex 12-14 circ in zolla Fornitura e Messa a dimora di alberi, in contenitore o in zolla, compresa la preparazione del terreno, lo scavo della buca min. cm. 100x100x100, la piantagione con 50% lapillo vulcanico fine e 50% terreno vegetale, la concimazione con concime organo-minerale, il reinterro, la fornitura ed il collocamento di tutoraggio fermazolla interrato per alberi composto da 1) tre ancoraggi metallici da infiggersi nel terreno disposti a triangolo 120°, ciascuno dotato di cavo metallico diam. 4 mm con occhio passacavo; 2) cavo di collegamento lungh. min.500 cm, diam.3 mm da far passare nei tre occhielli di cui detto munito di arganello tensionatore, il collocamento di 2 pali tutori in legno trattato o castagno a scelta della DL, diam.minimo 10 cm. lunghezza 2-3 m fuoriterra 1,5-2 m fissati con 2 mezzi pali in legno trattato diam. minimo 8 cm, la legatura con corde idonee, tubo fessurato per l'irrigazione di soccorso a doppia parete diam mm 63/50 apposto attorno alla zolla con fuoriscita 10 cm, realizzazione di tornello di contenimento delle acque di irrigazione, protezione del tronco con shelter in polipropilene di colore verde diametro 7 cm altezza cm 60 e fornitura e posa di disco pacciamante traspirante in fibra di cocco cm 50x50 cm da posizionare sulla zolla, compresa prima irrigazione localizzata con 100 l di acqua a pianta come descritto nel capitolato speciale. Compresa la fornitura ed il trasporto in cantiere. euro (duecentonovanta/00)</p>	cadauno	120,00
Nr. 10 V.01.13.g	<p>Piantumazione di alberature Ligustrum vulgaris 12-14 circ in zolla Fornitura e Messa a dimora di alberi, in contenitore o in zolla, compresa la preparazione del terreno, lo scavo della buca min. cm. 100x100x100, la piantagione con 50% lapillo vulcanico fine e 50% terreno vegetale, la concimazione con concime organo-minerale, il reinterro, la fornitura ed il collocamento di tutoraggio fermazolla interrato per alberi composto da 1) tre ancoraggi metallici da infiggersi nel terreno disposti a triangolo 120°, ciascuno dotato di cavo metallico diam. 4 mm con occhio passacavo; 2) cavo di collegamento lungh. min.500 cm, diam.3 mm da far passare nei tre occhielli di cui detto munito di arganello tensionatore, il collocamento di 2 pali tutori in legno trattato o castagno a scelta della DL, diam.minimo 10 cm. lunghezza 2-3 m fuoriterra 1,5-2 m fissati con 2 mezzi pali in legno trattato diam. minimo 8 cm, la legatura con corde idonee, tubo fessurato per l'irrigazione di soccorso a doppia parete diam mm 63/50 apposto attorno alla zolla con fuoriscita 10 cm, realizzazione di tornello di contenimento delle acque di irrigazione, protezione del tronco con shelter in polipropilene di colore verde diametro 7 cm altezza cm 60 e fornitura e posa di disco pacciamante traspirante in fibra di cocco cm 50x50 cm da posizionare sulla zolla, compresa prima irrigazione localizzata con 100 l di acqua a pianta come descritto nel capitolato speciale. Compresa la fornitura ed il trasporto in cantiere. euro (quaranta/00)</p>	cadauno	290,00
Nr. 11 V.01.13.h	<p>Piantumazione di alberature Tamarix gallica 12-14 circ in zolla Fornitura e Messa a dimora di alberi, in contenitore o in zolla, compresa la preparazione del terreno, lo scavo della buca min. cm. 100x100x100, la piantagione con 50% lapillo vulcanico fine e 50% terreno vegetale, la concimazione con concime organo-minerale, il reinterro, la fornitura ed il collocamento di tutoraggio fermazolla interrato per alberi composto da 1) tre ancoraggi metallici da infiggersi nel terreno disposti a triangolo 120°, ciascuno dotato di cavo metallico diam. 4 mm con occhio passacavo; 2) cavo di collegamento lungh. min.500 cm, diam.3 mm da far passare nei tre occhielli di cui detto munito di arganello tensionatore, il collocamento di 2 pali tutori in legno trattato o castagno a scelta della DL, diam.minimo 10 cm. lunghezza 2-3 m fuoriterra 1,5-2 m fissati con 2 mezzi pali in legno trattato diam. minimo 8 cm, la legatura con corde idonee, tubo fessurato per l'irrigazione di soccorso a doppia parete diam mm 63/50 apposto attorno alla zolla con fuoriscita 10 cm, realizzazione di tornello di contenimento delle acque di irrigazione, protezione del tronco con shelter in polipropilene di colore verde diametro 7 cm altezza cm 60 e fornitura e posa di disco pacciamante traspirante in fibra di cocco cm 50x50 cm da posizionare sulla zolla, compresa prima irrigazione localizzata con 100 l di acqua a pianta come descritto nel capitolato speciale. Compresa la fornitura ed il trasporto in cantiere. euro (cento/00)</p>	cadauno	40,00
Nr. 12 V.01.15	<p>Lavorazione superficiale terreno Lavorazione di finitura superficiale del terreno, eseguita con attrezzi a denti o rotativi ad asse orizzontale, compreso eventuale interrimento ammendante organico redistribuito fino alla completa preparazione del terreno per la posa. euro (zero/05)</p>	m2	0,05
Nr. 13	<p>Formazione di prato e seminazione di terreno delle aiuole</p>		

